

Euran keskusampumarata

Suojavalliin käytettävien jättemateriaalien menekki vaiheittain

	Vaihe 1		Vaihe 2		Vaihe 3	
	m ³	t	m ³	t	m ³	t
Kuivatuskerros betonimurske	4 320	6 912	11 440	18 304	5 600	8 960
Täyttökerros seula-alite	4 050	2 835	10 725	7 508	5 250	3 675
Yhteensä	8 370	9 747	22 165	25 812	10 850	12 635

Suojavalliin käytettävien materiaalien menekki yhden metrin matkalla

	m ³ /m	t/m
Kuivatuskerros betonimurske	16	25,6
Täyttökerros seula-alite	15	10,5

Jättemateriaalien kuutiopainot

	t/m ³
Seula-alite	0,7
Betonimurske	1,6